



**REGIONE PIEMONTE**



**COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

**(PROV. DI ALESSANDRIA)**

Legge Regionale 2/11/92 n. 32 D.C.R. n. 250-11937 del 31/07/1991

*"RECUPERO AREE DEGRADATE"*

## **Progetto definitivo - esecutivo**

**Progetto di recupero ambientale dell'area degradata dell'ex  
Cittadella Militare**

**2° lotto**

opere di miglioramento della vegetazione, di protezione del suolo, di regimazione delle  
acque, con tecniche di ingegneria naturalistica

### **LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE**

Settembre 2007

Visto: il Responsabile del Procedimento

Il Progettista:  
Dott. Agr. Carlo Bidone  
Via Gramsci n. 25  
15100 Alessandria  
tel 0131 325087 fax 0131  
510874e-mail  
carlo.bidone@inwind.it

Progetto di recupero ambientale dell' area verde dell' ex Cittadella Militare - 2° lotto  
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

| n. | rif. all'El. Prezzi Reg. Piemonte (DGR 12-29049 del 23/12/1999) | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u.m.           | quantità | prezzo in Euro | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------|
| 1  | 21.P04.E25 015                                                  | <p><b>I. pulizia delle aree (elim. della vegetazione in esubero)</b></p> <p>Diradamento di superfici boscate degradate, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D.L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al piazzale di carico.</p> <p>Per le aree in scarpata si computa lo sviluppo pari alla superficie in piano moltiplicata per il coefficiente 1,11</p> <p>aree in scarpata m<sup>2</sup> 18855<br/>aree in piano m<sup>2</sup> 5035<br/>totale</p> | m <sup>2</sup> | 25964    | 0,54           | 8,4376 |
| 2  | 21.P04.E40 010                                                  | <p>Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell' eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 a copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta</p> <p>totale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3120     | 0,45           | 0,8449 |
| 3  | 21.P04.E50 005                                                  | <p>Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a trattatrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all' interno dell' aree di intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D.L., ogni onere compreso</p> <p>totale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 40       | 43,14          | 1,0385 |
| 4  | 20.A27.B70 005                                                  | <p>Contenimento dell' edera, dei polloni di robinia e delle altre infestanti arbustive / arboree mediante fornitura e distribuzione di prodotto arbusticida / arboricida da spandere nelle dosi relative al tipo di prodotto impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell' area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l' approvvigionamento dell' acqua eseguito a mano</p> <p>Primo trattamento sull'intera area infestata m<sup>2</sup> 23890<br/>Secondo trattamento sull'intera area infestata m<sup>2</sup> 23890<br/>Trattamento localizzato alle zone con residui di infestazione m<sup>2</sup> 600<br/>totale</p>                                                                | m <sup>2</sup> | 48380    | 0,19           | 5,5319 |

Progetto di recupero ambientale dell' area verde dell' ex Cittadella Militare - 2° lotto  
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

| n. | rif. all'El. Prezzi Reg. Piemonte (DGR 12-29049 del 23/12/1999) | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u.m. | quantità | prezzo in Euro | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------|
| 5  |                                                                 | Taglio manuale dei fusti di edera alla base dei fusti degli alberi esistenti ponendo grande attenzione a non intaccare e a non rovinare i fusti stessi e la loro corteccia. Il taglio ha lo scopo di eliminare definitivamente tutta l' edera che sale sugli alberi e si avvolge ai medesimi. Il prezzo è calcolato per ciascuna piante in base al tempo impiegato |      |          |                |        |
|    |                                                                 | totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.   | 1000     | 5,00           | 3,0090 |
| 6  | 01.P24.A35 010                                                  | Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego, di potenza compresa tra 75 e 150 hp, al fine di effettuare l' eliminazione mediante fresatura delle ceppaie di robinia esistenti (dopo aver effettuato diradamento)                                   |      |          |                |        |
|    |                                                                 | totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ora  | 40       | 32,80          | 0,7896 |
| 7  | 01.P24.G60 005                                                  | Nolo di fresatrice verticale e/o orizzontale per l' estirpazione dei ceppi applicabile a trattore di idonea potenza, compreso ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego                                                                                                                                                                                |      |          |                |        |
|    |                                                                 | totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ora  | 40       | 7,24           | 0,1743 |

Progetto di recupero ambientale dell' area verde dell' ex Cittadella Militare - 2° lotto  
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

| n. | rif. all'El. Prezzi Reg. Piemonte (DGR 12-29049 del 23/12/1999) | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u.m. | quantità | prezzo in Euro | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------|
| 8  | 21.P02.A45 005                                                  | <b>II. sistemazione delle aree</b><br><br>Regolarizzazione del terreno con ricarico e pareggiamento dello stesso, eliminazione della vegetazione in esubero, abbattimento dei volumi di roccia in equilibrio precario anche con l' eventuale impiego di attrezzature idrauliche, segnaletica necessaria, pulizia della sede stradale e smaltimento dei materiali di risulta<br><br>Sistemazioni superficiali delle aree in piano<br>totale                                                                                                                                                                                                                                                    | m³   | 500      | 3,18           | 0,9569 |
| 9  | 21.P04.F85 010 (modificato)                                     | Ripristino o sistemazione di sentiero di servizio per una larghezza compresa tra m 1 e m 3, eseguito con mezzi meccanici e rifinito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza<br><br>Sentieri sugli spalti abbandonati e di nuova apertura<br>totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 450      | 4,00           | 1,0832 |
| 10 | 21.P04.G15 005                                                  | Realizzazione di cordolatura tramite la posa di pertiche o tondoni di legname preimpregnato scortecciato idoneo e durevole di latifolia o conifera (diametro minimo cm 25), fissata con tondelli (diametro minimo mm 5) o piloti metallici ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 36) infissi nel terreno per una lunghezza minima oltre il tondone pari a 90 cm, l' ancoraggio al terreno sarà effettuato a intervalli minimi di 2 m, inclusi lo scavo per l' alloggiamento del palo, la fornitura di tutto il materiale, i rinfianchi, i costipamenti, le finiture e ogni altro onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte.<br><br>Delimitazione dei sentieri<br>totale | m    | 420      | 12,52          | 3,1645 |
| 11 | 01.A02.A50 005                                                  | Demolizione di strutture di cemento armato di qualunque forma e dimensione, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione con trasporto dei detriti alle discariche<br><br>Demolizione di rudere di tettoia<br>pilastri m ( 0,25 x 0,25 x 2,70 ) = 0,17 m³<br>m³ 0,17 x 8 piglie = 1,36 m³<br>trave m ( 0,25 x 0,40 x 40,7 ) = 4,07 m³<br>totale                                                                                                                                                                                                                              | m³   | 5,60     | 145,00         | 0,4886 |

Progetto di recupero ambientale dell' area verde dell' ex Cittadella Militare - 2° lotto  
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

| n. | rif. all'El. Prezzi Reg. Piemonte (DGR 12-29049 del 23/12/1999) | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u.m.           | quantità | prezzo in Euro | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------|
| 12 | 01.A02.A30 005                                                  | <p>Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione con trasporto dei detriti alle discariche</p> <p>Demolizione di rudere di tettoia</p> <p>m 0,30 x m<sup>2</sup> 3,00 = 0,90 m<sup>3</sup></p> <p>m ( 0,30 x 0,75 x 15,1 ) = 3,40 m<sup>3</sup></p> <p>totale</p>                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 4,30     | 129,00         | 0,3336 |
| 13 | 21.P02.A45 005                                                  | <p>Regolarizzazione del terreno con ricarico e pareggiamento dello stesso, eliminazione della vegetazione in esubero, abbattimento dei volumi di roccia in equilibrio precario anche con l' eventuale impiego di attrezzature idrauliche, segnaletica necessaria, pulizia della sede stradale e smaltimento dei materiali di risulta</p> <p>Demolizione di rudere di tettoia</p> <p>m ( 2,1 x 0,74 ) /2 = 0,78 m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup> 0,78 x m 14,5 = 11,3 m<sup>3</sup></p> <p>m 14,5 x 0,74 x 3,0 = 32,2 m<sup>3</sup></p> <p>totale</p> | m <sup>3</sup> | 43,46    | 3,18           | 0,0832 |

Progetto di recupero ambientale dell' area verde dell' ex Cittadella Militare - 2° lotto  
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

| n. | rif. all'El. Prezzi Reg. Piemonte (DGR 12-29049 del 23/12/1999) | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u.m. | quantità | prezzo in Euro | %       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------|
| 16 | 21.P04.D35 015                                                  | <p align="center"><b>III. opere con l'impiego di vegetali vivi</b></p> <p>Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina</p> <p>totale</p>                                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 15460    | 1,05           | 9,7069  |
| 17 | 21.P04.D35 015 (modificato)                                     | <p>Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata invasa dall'edera, mediante la preparazione del letto di semina previa estirpazione e raccolta sia meccanica sia manuale di tutti i fusti e le radici di edera presenti sul terreno, l'allontanamento a discarica di ceppaie, radici e altri residui vegetali, la lavorazione e sistemazione superficiale del terreno, la concimazione, la semina di un miscuglio di specie erbacee selezionate e idonee al sito come da indicazioni di progetto o della D.L. sia mediante l'uso di irroratrici, sia a mano, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie seminata (la voce fa riferimento all'impiego di manodopera, materiali e macchine analoghe a quelle della somma delle lavorazioni previste al prezziario regionale al punto 21.P04.D55 015 e al punto 21.P04.E40 005)</p> <p>totale</p> | m²   | 10933    | 3,14           | 20,6597 |
| 18 | 21.P04.D80 005                                                  | <p>Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potatura di formazione, 3 bagnamenti di cui il primo all' impianto,comprese: fornitura del palo tutore e di Kg. 0,2 di concime con azoto a lenta cessione, buca di m 1 X 1 X 0,70</p> <p>totale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.   | 400      | 18,64          | 4,4871  |

Progetto di recupero ambientale dell' area verde dell' ex Cittadella Militare - 2° lotto  
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

| n. | rif. all'El. Prezzi Reg. Piemonte (DGR 12-29049 del 23/12/1999) | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u.m. | quantità | prezzo in Euro | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------|
| 19 | 21.P04.D75 005                                                  | Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell' esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d' impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l' impianto<br><br>totale | n.   | 1000     | 2,13           | 1,2818 |
|    |                                                                 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone o naturalizzate di circonferenza 12-16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito                                                                                                                                                                                          |      |          |                |        |
| 20 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Acer campestre cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.   | 50       | 53,26          | 1,6026 |
| 21 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Acer pseudoplatanus cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.   | 30       | 53,26          | 0,9616 |
| 22 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Alnus glutinosa cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.   | 10       | 53,26          | 0,3205 |
| 23 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Carpinus betulus cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.   | 45       | 53,26          | 1,4423 |
| 24 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Fraxinus excelsior cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.   | 45       | 53,26          | 1,4423 |
| 25 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Populus Alba cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.   | 60       | 53,26          | 1,9231 |
| 26 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Prunus avium cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.   | 60       | 53,26          | 1,9231 |
| 27 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Quercus robur cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.   | 50       | 53,26          | 1,6026 |
| 28 | 21.P04.A75 005                                                  | <i>Tilia cordata cfr 12 - 16 cm h 3,00 - 4,00 m z</i><br><br>Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, in contenitore                                                                                                                        | n.   | 50       | 53,26          | 1,6026 |
| 29 | 21.P04.A65 010                                                  | <i>Cornus mas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.   | 120      | 2,66           | 0,1921 |
| 30 | 21.P04.A65 010                                                  | <i>Corylus avellana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.   | 100      | 2,66           | 0,1601 |
| 31 | 21.P04.A65 010                                                  | <i>Crataegus monogyna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n.   | 240      | 2,66           | 0,3842 |
| 32 | 21.P04.A65 011                                                  | <i>Euonymus europaeus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n.   | 50       | 2,66           | 0,0800 |
| 33 | 21.P04.A65 012                                                  | <i>Ligustrum vulgare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.   | 70       | 2,66           | 0,1121 |
| 34 | 21.P04.A65 010                                                  | <i>Lonicera xylosteum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n.   | 120      | 2,66           | 0,1921 |
| 35 | 21.P04.A65 010                                                  | <i>Viburnum lantana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.   | 196      | 2,66           | 0,3130 |
| 36 | 21.P04.A65 010                                                  | <i>Viburnum opulus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.   | 150      | 2,66           | 0,2401 |

Progetto di recupero ambientale dell' area verde dell' ex Cittadella Militare - 2° lotto  
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

| n.     | rif. all'El. Prezzi Reg. Piemonte (DGR 12-29049 del 23/12/1999) | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u.m. | quantità | prezzo in Euro | %       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------|
| 37     | 21.P04.E20 005                                                  | <p><b>IV. lavori per l'attecchimento e la manutenzione iniziale del verde</b></p> <p>Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali.</p> <p>sup.erbosa di nuova semina in piano 1° taglio m² 5464</p> <p>sup.erbosa di nuova semina in piano 2° taglio m² 5464</p> <p>sup.erbosa di nuova semina in piano 3° taglio m² 5464</p> <p>sup.in scarpata di nuova semina 1° taglio/ripulitura m² 20929</p> <p>sup.in scarpata di nuova semina 2° taglio/ripulitura m² 20929</p> <p>sup.in scarpata di nuova semina 3° taglio/ripulitura m² 20929</p> <p>sup.in scarpata di nuova semina 4° taglio/ripulitura m² 20929</p> <p>sup.in scarpata di nuova semina 5° taglio/ripulitura m² 20929</p> <p>sup.in scarpata già inerbita 1° taglio/ripulitura m² 29766</p> <p>sup.in scarpata già inerbita 2° taglio/ripulitura m² 29766</p> <p>sup.in scarpata già inerbita 3° taglio/ripulitura m² 29766</p> <p>sup.in scarpata già inerbita 4° taglio/ripulitura m² 29766</p> <p>totale</p> | m²   | 240101   | 0,13           | 18,7843 |
| 38     | 21.P01.A40 005                                                  | <p>Irrigazioni di soccorso e per l'attecchimento degli alberi e arbusti mediante nolo di attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di raccolta, anche mobili e/o montate su veicoli, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua.</p> <p>Le irrigazioni si intendono in aggiunta a quelle previste in fase di impianto e già conteggiate alle precedenti voci del presente computo.</p> <p>1^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>2^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>3^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>4^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>5^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>6^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>7^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>8^ irrigazione a tutte le piante introdotte ore 42</p> <p>totale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ore  | 336      | 0,99           | 0,2002  |
| 39     | 01.P01.A20 005                                                  | <p>Operaio qualificato per le irrigazioni al punro precedente</p> <p>totale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ore  | 336      | 21,70          | 4,3879  |
| totale |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                | 100     |